

Số: /QLĐT

Sa Đéc, ngày tháng 9 năm 2024

**THÔNG BÁO KHỞI CÔNG XÂY DỰNG
HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG**

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân phường 1;
- Ủy ban nhân dân phường An Hoà;
- Ban Quản lý Công trình Đô thị Thành phố.

Phòng Quản lý Đô thị báo cáo về việc khởi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng như sau:

1. Tên hạng mục công trình, công trình xây dựng.

- Công trình: Đường Trần Phú (đoạn từ Trường THPT Sa Đéc - đường Tôn Đức Thắng); Hạng mục: Nâng cao độ mặt đường, vỉa hè.

2. Địa điểm xây dựng: Phường 1 và phường An Hoà, thành phố Sa Đéc.

3. Tên và địa chỉ của chủ đầu tư.

- Chủ đầu tư: Phòng Quản lý Đô thị thành phố Sa Đéc.

- Địa chỉ: Số 530A, đường Nguyễn Sinh Sắc, khóm 5, phường 1, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

4. Tên và số điện thoại liên lạc của cá nhân phụ trách trực tiếp:

- Ông: Lê Bảo Tuấn; Số điện thoại: 0932.810.812.

5. Quy mô chủ yếu công trình:

Tổng chiều dài tuyến: 320m.

+ Điểm đầu: phía trước trường THPT TP Sa Đéc.

+ Điểm cuối: giáp đường Tôn Đức Thắng.

Mặt đường hiện trạng: 9m, vỉa hè rộng bình quân 3m,

* Quy mô thiết kế:

- Cao trình tim đường thiết kế: +2.340m

- Cao trình mép nhựa thiết kế: +2.250 (tham khảo mực nước ngập năm 2022: là +2.150).

- Độ dốc ngang mặt nhựa thiết kế: 2%.

- Độ dốc ngang vỉa hè: 1% hướng về mặt đường.

- Mặt đường

- + Thảm bê tông nhựa nóng C9,5 dày bình quân 5cm.
- + Tưới nhựa thấm bám tiêu chuẩn 1.0 kg/m².
- + Bù vênh cấp phối đá dăm.
- + Cây sọc mặt đường nhựa hiện trạng.
- Vỉa hè:
 - + Lát gạch vỉa hè terrazzo.
 - + Bê tông lót vỉa hè đá 1x2, M150 dày 10cm.
 - + Nilon chống mất nước bê tông.
 - + Lớp cát đệm vỉa hè tôn cao độ, đạt $K \geq 0,9$.
- Bó vỉa:
 - + Bê tông bó vỉa đá 1x2, M250.
 - + Bê tông lót đá 1x2, M150 dày 10cm.
 - + Nilon chống mất nước bê tông.
- Bó nền sát nhà dân:
 - + Bó nền xây gạch không nung KT 4x8x18, dày 20cm, vữa M75.
 - + Bê tông lót đá 1x2, M150 dày 8cm.
 - + Nilon chống mất nước bê tông.
- Khuôn trồng cây: Nâng cao độ khuôn trồng cây hiện trạng bằng BTCT.
- Hồ ga: Nâng hồ ga hiện trạng theo cao độ vỉa hè hoàn thiện, phương án cụ thể như sau:
 - + Tháo dỡ nắp hồ ga hiện trạng.
 - + Nâng cao thành hồ ga hiện trạng bằng BTCT đá 1x2, M200.
 - + Làm mới nắp hồ ga bằng BTCT đá 1x2, M200.
 - + Nạo vét hồ ga hiện trạng.
- Hồ thu nước: Nâng hồ thu nước hiện trạng theo cao độ vỉa hè hoàn thiện, phương án cụ thể như sau:
 - + Tháo dỡ nắp hồ thu hiện trạng.
 - + Nâng cao thành hồ thu hiện trạng bằng BTCT đá 1x2, M300.
 - + Thay mới nắp gang hồ thu nước bị hư hỏng trong quá trình thi công. Tận dụng nắp gang hồ thu nước còn tốt.
 - + Nạo vét hồ thu hiện trạng.
- Hệ thống chiếu sáng:
 - + Nâng cao trụ đèn chiếu sáng hiện trạng theo cao độ vỉa hè hoàn thiện.
 - + Tháo và lắp lại các trụ đèn hiện hữu

+ Phá bỏ móng trụ đèn hiện trạng. Lắp mới móng trụ đèn chiếu sáng sử dụng bê tông đúc tại chỗ đá 1x2, M250.

+ Lắp mới cáp cấp nguồn chính bằng cáp đồng bọc CXV/DSTA 2x16mm² được luồn trong ống nhựa xoắn HDPE D50/40mm².

+ Dây lên đèn sử dụng lại cáp đồng bọc CVV 2x2,5mm² hiện hữu.

+ Lắp mới tiếp địa lắp lại hệ thống chiếu sáng và tiếp địa trụ STK sử dụng cọc tiếp đất mạ đồng D16 x 2,4m. Lắp băng cảnh báo cáp ngầm.

+ Nguồn cung cấp điện: Hệ thống chiếu sáng cải tạo sẽ được cấp điện từ tủ điều khiển chiếu sáng hiện hữu.

- Hệ thống an toàn giao thông: Biển báo đường bộ, vạch sơn theo quy định: QCVN 41:2019/BGTVT.

6. Danh sách các nhà thầu: (khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng, quản lý dự án)

- Nhà thầu khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng: Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng Phát Đạt Đồng Tháp.

- Nhà thầu tư vấn quản lý dự án: Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất thành phố Sa Đéc.

- Nhà thầu thi công xây dựng: Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Nam Truyền.

- Nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng: Trung tâm tư vấn khoa học kỹ thuật và công nghệ giao thông Đồng Tháp.

7. Ngày khởi công và ngày hoàn thành (dự kiến).

- Ngày khởi công: Ngày 12 tháng 9 năm 2024.

- Ngày hoàn thành: Ngày 31 tháng 12 năm 2024./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND Thành phố (b/c);
- Các nhà thầu (b);
- Trưởng phòng (b/c);
- Lưu VT, BT.

**KT.TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Bùi Hoàng Long